

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Powiat Człuchowski 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1** prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

**Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy - Krzemieniewo"**

**Miejsce robót:**

DP nr 2529G m. Wyczechy

**Zakres wykonania przedmiotu zamówienia:**

Według załączonego przedmiaru robót

**Wymagane dane od Oferenta:**

- dane firmy oferenta,
- wypełniony kosztorys ofertowy
- termin wykonania.

**Oferty należy składać:**

- w sekretariacie Zamawiającego lub e-mailem na adres: z.nowak@czluchow.org.pl
- w terminie do 27 października 2017 godz. 12,00

W załączeniu

- przedmiar
- kosztorys ofertowy „czysty” do wypełnienia

Człuchów, 23 października 2017r

**Przewodniczący Zarządu**

*mjr inż. Aleksander Gapp*

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy - Krzemieniewo"**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	<b>Poszerzenie w m. Wyczechy</b>				
1	Roboty pomiarowe	m	216,00		
2	Rozbiórka kostki betonowej na zjeździe	m2	5,00		
3	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 25 cm pod poszerzenie	m2	478,10		
4	W-wa odcinająca z gruncementu 2,5 MPa gr. 10cm	m2	478,10		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod poszerzenie	m2	421,40		
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę podbudowy z BA	m2	406,40		
7	Warstwa podbudowy gr. 4cm z AC 16P KR 1-2	m2	406,40		
8	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją – wcinka w istniejąca w-wę ścieralną	m2	168,50		
9	Ułożenie geowłókniny przeciwspekaniowej	m2	337,00		
10	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę wiążącą	m2	600,70		
11	Warstwa wiążąca gr. 3cm z AC 11W KR 1-2	m2	600,70		
12	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją – wcinka w istniejąca w-wę ścieralną	m2	18,00		
13	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę ścieralną	m2	1 227,00		
14	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 1,5 cm - ultra cienka warstwa ścieralna na gorąco z BBTM	m2	1 227,00		
15	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 40 cm pod zabruk	m2	16,00		
16	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod zabruk	m2	16,00		
17	Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm	m2	16,00		
18	Wykonanie poboczy z MKŁ 0/31,5mm gr.10cm wraz z wykonaniem koryta	m2	446,00		
19	Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki z uzupełnieniem podbudowy	m2	4,00		
				<b>Wartość robót netto:</b>	
				<b>Wartość robót brutto:</b>	

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Poszerzenie drogi w m. Wyczechy w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odc. Wyczechy - Krzemieniewo"**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Obmiar	Ilość
	<b>Poszerzenie w m. Wyczechy</b>			
1	Roboty pomiarowe	m	9+15+62+47+68+15	216,00
2	Rozbiórka kostki betonowej na zjeździe	m2	zjazd str.L: 5x1	5,00
3	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 25 cm pod poszerzenie	m2	Str.L-15x(1,29+2,29)/2 + str.L-62x2,29+str.L- 47x(2,29+1,29)/2+ str.P-47x1,29/2+ str.LiP-68x(1,29+1,29)+str.LiP- 15x(1,29/2)x2	478,10
4	W-wa odcinająca z gruntocementu 2,5 MPa gr. 10cm		jw.	478,10
5	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod poszerzenie	m2	Str.L-15x(1,1+2,1)/2 + str.L-62x2,1+str.L-47x(2,1+1,1)/2+ str.P-47x1,1/2+ str.LiP-68x(1,1+1,1)+str.LiP- 15x(1,1/2)x2	421,40
6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę podbudowy z BA	m2	Str.L-15x(1,05+2,05)/2 + str.L-62x2,05+str.L- 47x(2,05+1,05)/2+ str.P-47x1,05/2+ str.LiP-68x(1,05+1,05)+str.LiP- 15x(1,05/2)x2	406,40
7	Warstwa podbudowy gr. 4cm z AC 16P KR 1-2	m2	jw.	406,40
8	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją – wcinka w istniejącą w-wę ścieralną	m2	(15+62)x0,5+47x(0,5+0,5)+68x(0,5+0,5)+15x(0,5+0,5)	168,50
9	Ułożenie geowłókniny przeciwspekaniowej	m2	(15+62+47x2+68x2+15x2)x1m	337,00
10	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę wiążącą	m2	Str.L-15x(1,52+2,52)/2 + str.L-62x2,52+str.L- 47x(2,52+1,52)/2+ str.P-47x1,52/2+ str.LiP-68x(1,52+1,52)+str.LiP- 15x(1,52/2)x2 + zjazd str. P : 6x(12+6)/2	600,70
11	Warstwa wiążąca gr. 3cm z AC 11W KR 1-2	m2	jw.	600,70
12	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją – wcinka w istniejącą w-wę ścieralną	m2	początek-6x1+koniec-4x1+wcinka w zjazd str.L-8x1	18,00
13	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod warstwę ścieralną	m2	( 15+62+47+68)x6+ 15x(6+4)/2	1 227,00
14	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 1,5 cm - ultra cienka warstwa ścieralna na gorąco z BBTM	m2	jw.	1 227,00
15	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 40 cm pod zabruk	m2	łuk lewy do DW 201; 16x1	16,00
16	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod zabruk	m2	jw.	16,00
17	Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm	m2	jw.	16,00
18	Wykonanie poboczy z MKŁ 0/31,5mm gr.10cm wraz z wykonaniem koryta	m2	( 16+15+62+47+68+15)x2x1,0m	446,00
19	Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki z uzupełnieniem podbudowy	m2	zjazd str.L 4x1	4,00