

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 381986-2014 z dnia 2014-11-20 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Człuchów

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b  
2. Dane techniczne 1) Powierzchnia zabudowy - 1 631,6 m<sup>2</sup> 2) Powierzchnia całkowita - 2472,5 m<sup>2</sup>, w tym:  
parter - 1631,6 m<sup>2</sup> I...

Termin składania ofert: 2014-12-11

---

**Numer ogłoszenia: 400738 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 381986 - 2014 data 20.11.2014 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiat Człuchowski, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 59 8342539, 8343461 do 463, fax. 59 8342539.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b 2. Dane techniczne 1) Powierzchnia zabudowy - 1 631,6 m<sup>2</sup> 2) Powierzchnia całkowita - 2472,5 m<sup>2</sup>, w tym: parter - 1631,6 m<sup>2</sup> I piętro -756,4 m<sup>2</sup> II piętro -84,5 m<sup>2</sup> 3) Kubatura budynku - 14 680,9 m<sup>3</sup>. 4) Powierzchnia Sali sportowej o wymiarach boiska 23,5x36 m brutto oraz wysokości netto nad boiskiem 7m. 3. Opis techniczny 1) Budynek niepodpiwniczony z dwiema kondygnacjami naziemnymi oraz trzecią kondygnacją z pomieszczeniem technicznym. Na parterze znajdują się wszystkie funkcje związane ze sportowym charakterem obiektu, w tym sala sportowa. Przewidziano podział sali na 2 części za pomocą profesjonalnej kurtyny dźwiękochłonnej, dwuwarstwowej wykonanej z tworzywa sztucznego z atestem o niepalności wyposażonej w silnik elektryczny z elektromagnetycznym hamulcem bezpieczeństwa. Ponadto na sali przewidziano: 2 tablice podwieszane do koszykówki z napędem elektrycznym, sterowane za pomocą przycisków sterowniczych oraz 4 tablice treningowe do koszykówki, zestaw do siatkówki na boisku centralnym oraz 4 zestawy do siatkówki treningowej, wyposażenie gimnastyczne, system lin wspinaczkowych, drążki gimnastyczne, system kółek rzymskich, drabinki gimnastyczne. Zaprojektowano system podłogi sportowej drewnianej, wentylowanej na legarach. Na

piętrze zlokalizowana została baza noclegowa dla 48 osób wraz z węzłami sanitarnymi oraz salą śniadaniową z przygotowalnią posiłków, wykonana zgodnie z wytycznymi dla hotelu dwugwiazdkowego. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Główna konstrukcja budynku tradycyjna. Elementy nośne stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 25 cm oraz słupy żelbetowe. Stropy i stropodachy wykonano jako żelbetowe gęstożebrowe na belkach z betonu sprężanego opartych na wieńcach opuszczonych. Lokalnie stropy i stropodachy wykonany jest w postaci płyty żelbetowej monolitycznej. W stropie i stropodachu gęstożebrowym występują podciąg. Zadaszenie hali sportowej zaprojektowano na stalowych dźwigarach blachownicowych. Izolacja w zależności od fragmentu: wełna mineralna lub styropian grub. 15 cm, tynk mineralny w siatce - metoda lekka mokra. We fragmentach, wg rysunków, elewacje obłożone płytką klinkierową klejoną do ocieplenia. 2) Instalacje a) Wodociągowa i ppoż., b) Kanalizacyjna bytowa oraz deszczowa, c) Centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z układem solarnym i zasilaniem central wentylacyjnych, d) Wentylacji mechanicznej, e) Elektroenergetyczna, f) Teletechniczna, w tym: Sygnalizacji pożaru, LAN, CCTV, RTV, wideo domofonowa. g) Odgromowa, h) Dźwigowa, i) Oświetleniowa, j) Siły i gniazd wtoczkowych, k) Zasilania odbiorów technologicznych 3) Kształtowanie terenów zielonych. 4) Chodniki. 4. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej siwz. Dokumentacja projektowa zawiera: 1) przedmiary robót, 2) projekt budowlany, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 5. Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi. Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z wymogami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie - Prawo budowlane. 6. ZASTRZEŻENIA 1) Ewentualne nazwy własne znajdujące się w siwz np. dotyczące urządzeń, materiałów zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji. 2) Ewentualne powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego urządzenia, materiału, ani tym bardziej jako przesłanka uznania ich za lepsze od innych analogicznych urządzeń, materiałów. 7. Zamawiający przewiduje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wymaga się od Wykonawcy udzielenia okresu gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, maksimum 72 miesiące od daty odbioru końcowego..

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie ul. Koszalińska 2b 2. Dane techniczne 1) Powierzchnia zabudowy-1 631,6 m<sup>2</sup> 2) Powierzchnia całkowita-2472,5 m<sup>2</sup>, w tym: parter-1631,6 m<sup>2</sup> I piętro-756,4 m<sup>2</sup> II piętro-84,5 m<sup>2</sup> 3) Kubatura budynku-14 680,9 m<sup>3</sup>. 4) Powierzchnia Sali sportowej o wymiarach boiska 23,5x36 m brutto

oraz wysokości netto nad boiskiem 7m. 3.Opis techniczny 1)Budynek niepodpiwniczony z dwiema kondygnacjami naziemnymi oraz trzecią kondygnacją z pomieszczeniem technicznym. Na parterze znajdują się wszystkie funkcje związane ze sportowym charakterem obiektu, w tym sala sportowa. Przewidziano podział sali na 2 części za pomocą profesjonalnej kurtyny dźwiękochłonnej, dwuwarstwowej wykonanej z tworzywa sztucznego z atestem o niepalności wyposażonej w silnik elektryczny z elektromagnetycznym hamulcem bezpieczeństwa. Ponadto na sali przewidziano: A.2 tablice podwieszane do koszykówki z napędem elektrycznym, sterowane za pomocą przycisków sterowniczych - boisko centralne a)Tablice profesjonalne w wymiarze 105x180 cm, wykonane ze szkła akrylowego, b)Obręcze do koszykówki uchylne z siłownikami. Zastosowanie zamocowania obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwiający przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. Siatki turniejowe, c)Osłona dolnej krawędzi tablicy, d)Mechanizm regulacji wysokości tablicy. B.4 tablice do koszykówki treningowe z konstrukcją wysięgnika składaną w bok na ścianę - boiska boczne,Długość wysięgnika minimum 220 cm od czoła tablicy do ściany. a)Tablice profesjonalne o wym. 105x180 cm, wykonane z płyty epoksydowej, b)Obręcze uchylne wzmocnione z siatkami turniejowymi, c)Osłona dolnej krawędzi tablicy, d)Mechanizm regulacji wysokości tablicy. C.Zestaw do siatkówki na boisku centralnym a)Słupki aluminiowe z jednym stanowiskiem sędziowskim b)Urządzenie napinające umieszczone całkowicie w profilu, c)Wysokość siatki i jej napięcie regulowane bezstopniowo, d)Zdemontowana korba, e)Obicie ochronne słupków, f)siatka turniejowa czarna z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą, g)Tuleje (wspólne dla siatkówki i tenisa ziemnego) z zaślepkami z wierzchnią warstwą zgodną z nawierzchnią boiska. D.2 zestawy do siatkówki treningowej a)Słupki aluminiowe, b)Urządzenie napinające umieszczone całkowicie w profilu, c)Wysokość siatki i jej napięcie regulowane bezstopniowo, d)Zdemontowana korba, e)Obicie ochronne słupków, f)siatka turniejowa czarna z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą, g)tuleja z zaślepkami z wierzchnią warstwą zgodną z nawierzchnią boiska. E.Zestaw do tenisa ziemnego a)Słupki aluminiowe z urządzeniem napinającym umieszczonym w profilu, b)Siatka koloru czarnego, c)Tuleje wspólne z boiskiem centralnym do siatkówki Zaprojektowano system podłogi sportowej drewnianej, wentylowanej na legarach. Na piętrze zlokalizowana została baza noclegowa dla 48 osób wraz z węzłami sanitarnymi oraz salą śniadaniową z przygotowalnią posiłków, wykonana zgodnie z wytycznymi dla hotelu dwugwiazdkowego. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Główna konstrukcja budynku tradycyjna. Elementy nośne stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 25 cm oraz słupy żelbetowe. Stropy i stropodachy wykonano jako żelbetowe gęstożebrowe na belkach z betonu sprężanego opartych na wieńcach opuszczonych. Lokalnie stropy i stropodach wykonany jest w postaci płyty żelbetowej monolitycznej. W stropie i stropodachu gęstożebrowym występują podciąg. Zadaszenie hali sportowej zaprojektowano na stalowych dźwigarach blachownicowych. Izolacja w zależności od fragmentu: wełna mineralna lub styropian grub. 15 cm, tynk mineralny w siatce - metoda lekka mokra. We

fragmentach, wg rysunków, elewacje obłożone płytką klinkierową klejoną do ocieplenia. 2) Instalacje a)Wodociągowa i ppoż., b)Kanalizacyjna bytowa oraz deszczowa, c)Centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z układem solarnym i zasilaniem central wentylacyjnych, d)Wentylacji mechanicznej, e)Elektroenergetyczna, f)Teletechniczna, w tym: Sygnalizacji pożaru, LAN, CCTV, RTV, wideo domofonowa. g)Odgromowa, h)Dźwigowa, i)Oświetleniowa, j)Sity i gniazd wtyczkowych, k)Zasilenia odbiorów technologicznych 3)Kształtowanie terenów zielonych. 4)Chodniki. 4.Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej siwz. Dokumentacja projektowa zawiera: 1)przedmiary robót, 2)projekt budowlany, 3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 5.Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi. Wykonawca odpowiada za jakość oraz zgodność z wymogami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie - Prawo budowlane. 6.ZASTRZEŻENIA 1)Ewentualne nazwy własne znajdujące się w siwz np. dotyczące urządzeń, materiałów zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji. 2)Ewentualne powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego urządzenia, materiału, ani tym bardziej jako przesłanka uznania ich za lepsze od innych analogicznych urządzeń, materiałów. 7.Zamawiający przewiduje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 8.Wymaga się od Wykonawcy udzielenia okresu gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, maksimum 72 miesiące od daty odbioru końcowego..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiat Człuchowski (budynek-Starostwa Powiatowego w Człuchowie), 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 sekretaria..

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiat Człuchowski (budynek-Starostwa Powiatowego w Człuchowie), 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 sekretariat.